

TILBUDSLISTE

TILBUDSLISTE FOR: **Brandsikring af bærende konstruktioner**

Generelt:

Alt arbejde udføres iht. producentens anvisninger.

Entreprenøren står selv for endelig opmåling.

Bygherre forbeholder sig retten til at afvise tilbud eller kun vælge dele af tilbuddet.

Inkl. nødvendige afdækning af gulv, tilstødende bygningsdele m.v.

Der foretages daglig rengøring.

Bygherre fraflytter ikke i byggeperioden.

Udfyldelse af kontrolskemaer skal være indeholdt i prisen.

Inden opstart udarbejder Hovedentreprenør tidsplan med opdeling på lejlighedsniveau.

De- og genmontering af el-, vand- og varmeinstallationer som er nødvendig for arbejdes fuldførelse, skal være indeholdt i prisen.

Entreprenøren har pligt til at besigtige de faktiske forhold inden tilbudsafgivelse, manglende kendskab til de faktiske forhold vil ikke blive honoreret.

Affaldshåndtering skal være indeholdt i prisen.

1.0 1.sal

Arbejdet omfatter:

Alle 3 overliggere inddækkes.

Blotlægning i nødvendigt omfang. Inkl. de- og genmontering af lofter, og tværgående væg ved behov.

Inddækning på 2 sider iht. ING – alt montage og tætning iht. leverandør.

Der ilægges isolering omkring eksist. HE100B bjælker.

Genopbygning af eksist. forsatsvæg.

Alle berørte overflader malerbehandles, inkl. spartel, slibning, filt og maling, farve og glans koordineres med bygherre.

Komplet i alt ekskl. moms kr. 106.300

2.0 2.sal

Arbejdet omfatter:

Alle 3 overliggere inddækkes.

Blotlægning i nødvendigt omfang. Gasbeton under overliggerne demonteres og vægflade fræses.

Inddækning på 2 sider iht. ING – alt montage og tætning iht. leverandør.

Der ilægges isolering omkring eksist. HE100B bjælker.

Montering af ny porebetonbjælke mellem stål og vindue.

Alle berørte overflader malerbehandles, inkl. spartel, slibning, filt og maling, farve og glans koordineres med bygherre.

Komplet i alt ekskl. moms kr. 108.300

3.0 3.sal

Arbejdet omfatter:

Alle 3 overliggere inddækkes.

Blotlægning i nødvendigt omfang. Gasbeton under overliggerne demonteres og vægflade fræses.

Inddækning på 2 sider iht. ING – alt montage og tætning iht. leverandør.

Der ilægges isolering omkring eksist. HE100B bjælker.

Montering af ny porebetonbjælke mellem stål og vindue.

Alle berørte overflader malerbehandles, inkl. spartel, slibning, filt og maling, farve og glans koordineres med bygherre.

Komplet i alt ekskl. moms..... kr. 110.300

4.0 4.sal

Arbejdet omfatter:

Alle 3 overliggere inddækkes.

Blotlægning i nødvendigt omfang.

Inddækning på 2 sider iht. ING – alt montage og tætning iht. leverandør.

Der ilægges isolering omkring eksist. HE100B bjælker.

Genopbygning af eksist. forsatsvæg.

Alle berørte overflader malerbehandles, inkl. spartel, slibning, filt og maling, farve og glans koordineres med bygherre.

Komplet i alt ekskl. moms..... kr. 112.300

Samleside

TILBUDSLISTE FOR: **Brandsikring af bærende konstruktioner**

Eventuelle forbehold oplistes herunder:

Samlet pris for Brandsikring af bærende konstruktioner på Vodroffsvej 13 tilbydes udført for:

Komplet i alt ekskl. moms	kr. <u>437.200</u>
Moms.....	kr. <u>109.300</u>
Komplet i alt inkl. moms	kr. <u>546.500</u>

Firmanavn:	<u>Sj Entreprise ApS</u>
CVR:	<u>40258981</u>
Dato:	<u>03.09.2029</u>
Underskrift:	<u>Mads Vibe</u>