



Byen Byggerådgivning A/S
Mynstersvej 5, 4. sal
1827 Frederiksberg C
Att: Jannick Bøgh

OVERSLAG

Tilbudnr. 2048
Tilbudsdato 02-04-2024
Kundenr. 53700481
Side 1/2

Rekvirent. Mikael Møller
Reference. EF Øster Søgade 30

Vedligeholdelse tag

Arbejdet indebære at der laves rigning og sikker adgang til arbejdsområde. Arbejdsområde her gælder gade og - gårdterræn, hvor der er behov for at sætte afspærring som sikkerhedsafstand til arbejdet i dele under udførelse.

Omfang iht. fremsendte: E(99)3.01 med noter.pdf

0. Fjernelse af ødelagte mursten og udfræsning af gammel fugemasse til en dybde af mindst 13 mm for at sikre en god binding for ny fuge,
herunder anvendelse af galvaniseret stål til forstærkning efter behov.

1. Nedrivning af flækket skorsten (1 m): Inkluderer sikker nedtagning og bortskaffelse af materiale. Skal gerne have adgang til altan, dette koordineres inden opstart.

2. Pudsning af skorstene:

- Pudsning af 4 stk. skorstene.
- Pudsning af 2 stk. brandkarme.

3. Reparation og Udskiftning:

- Udskiftning af 15 stk. teglsten på brandkarme.
- Tætning af tagpap indækning omkring tårne.
- Eftersyn og reparation af eventuelle huller i tagpap/inddækninger.

4. Montering:

- Montering af 5 stk. skorstenshætter.

Tidsramme: Vi forventer, at arbejdet vil tage omkring 9 arbejdsdage, forudsat at vejret tillader det.

Betingelser og generelt info

Ved accept af overslaget er nedenstående læst og accepteret.

Adgang & nøgle

Vi skal have adgang til opgang og tagfladen, samt nøgler til ejendommen. konstruktion eller områder vi skal gøre brug af, dette koordineres inden opstart.

Toiletforhold

Vores håndværkere skal have adgang til toiletforhold i udførelsesperioden.

Strøm

Vi skal have mulighed for at anvende el-værktøj, samt oplade.

Varebetegnelse	Stk. pris	Antal	Beløb
----------------	-----------	-------	-------

Fortsætter på næste side.



Byen Byggerådgivning A/S
Mynstersvej 5, 4. sal
1827 Frederiksberg C
Att: Jannick Bøgh

OVERSLAG

Tilbudnr. 2048
Tilbudsdato 02-04-2024
Kundenr. 53700481
Side 2/2

Rekvirent. Mikael Møller
Reference. EF Øster Søgade 30

Varebetegnelse	Stk. pris	Antal	Beløb
Rebtekniker 9 dage	750,00	141,00	105.750,00
Udarbejdelse af sikkerhedsdokumenter (risikoanalyse & redningsplan)	2.200,00	1,00	2.200,00
Diverse materialer, samt parkering og leje af affaldsskakt	10.500,00	1,00	10.500,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 118.450,00)

Subtotal: 118.450,00
25,00% moms: 29.612,50
Total DKK: 148.062,50

“

1

VI LEVERER LØSNINGER I HØJDEN MED FAGHÅNDVÆRK, KNOWHOW OG SIKKERHED



Erhvervsklatring er et fleksibelt alternativ til stilladser og lifte. Ved brug af rebteknik kan vores certificeret håndværkere selv skaffe sig adgang til taget eller facaden, alt efter opgavens omfang. Det giver god mening på byggepladsen i forhold til økonomi, sikkerhed og logistik. Teamet består af fastansatte håndværkere inden for bl.a. tømrer-, murer-, smede- og malerfagene, som alle er fuldt ud certificeret i erhvervsklatring.



REBTEKNIKEREN
HÅNDVÆRKER I REB

Fuglebækvej 2B, 1.
2770 Kastrup
Danmark

+45 2090 2813
info@rebtteknikeren.dk
www.rebtteknikeren.dk



REBTEKNIKEREN
HÅNDVÆRKER I REB