



# JØRGEN HOLM A/S

MALER- OG HOVEDENTREPRENØR

A/B Ryesgade 125 m.fl.  
Att: Lars Overgaard

DK CVR-NR. 14805842  
Hjørnagervej 20  
DK 2650 Hvidovre

Tlf.: 3617 3223  
www.j-holm.dk  
info@j-holm.dk

## TILBUD

Nr.: **T4803**  
Dato: 24-03-2026  
Side 1 af 2  
Kundenr.:  
Vores ref: Martin Holm

Vedr.: Tilbud på maler- og gulvarbejde  
Emne: Ryesgade 125 og 125 A+B

### Beskrivelse

### Beløb

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende tilbud på maler- og gulvarbejde.  
Arbejdet omfatter.

#### Ryesgade 125 og 125A 2 stk. hovedtrapper

Malerarbejde.

Stødtrin, paneler og indvendig vange:

Vaskes, slibes, pletspartles, grundes og males emalje i eksisterende kulør.

Pris 2 stk. trapper ekskl. moms kr.

30.000,00

Gulvarbejde.

Demontering af 1-2 lag belægning på trin og reposer.

Der primes og spartles med gips fiberspartel i 5mm. tykkelse.

Levering og montering af messing/alu skinner med 28mm. synlig forkant.

Levering og montering af linoleum i 25mm. tykkelse i farve efter eget valg.

Levering og montering af sandlister i 10x16mm pvc og egetræslister ved døre.

Der fuges til rundinger og gerichter.

Pris 2 stk. trapper ekskl. moms kr.

160.000,00

#### Ryesgade 125B 1 stk. hovedtrappe

Malerarbejde.

Stødtrin, paneler og indvendig vange:

Vaskes, slibes, pletspartles, grundes og males emalje i eksisterende kulør.

Pris ekskl. moms kr.

14.000,00





# JØRGEN HOLM A/S

MALER- OG HOVEDENTREPRENØR

## Beskrivelse

## Beløb

Gulvarbejde.

Reparation og eftergang af trin og stødtrin.

Diverse reparationer af Dafoleum gulve i forhold til revner og knusninger.  
(Indeholdt 15 stk.)

Maling af træplade ved gammel trappenedgang.

Opskuring af eksisterende Dafoleum.

Levering og udlægning af 2 lag long life diamond polish på det berørte areal.

Pris ekskl. moms kr.

32.200,00

Forudsætning:

Der tages forbehold for vedhæftning af gammel bund.

Der er ikke indeholdt reparation af revne imellem træflade og trekant på trappetrin i nr. 125B.

Der kan forekomme rester af gammelt polish, da en opskuring ikke med garanti fjerner alle lag.

Det forudsættes, at der er fri adgang til 400V 63 Amp.

Det forudsættes ligeledes, at der er adgang til opholdsrum til håndværkerne inkl. toilet forhold og adgang til vand.

Vi håber tilbuddet vil have Deres interesse og at vi hører nærmere.

Med venlig hilsen  
Jørgen Holm A/S

Martin Holm

**Tilbudssum**

**Moms 25%**

**Total**

236.200,00 DKK

59.050,00 DKK

295.250,00 DKK



MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING

side 2 af 2