

AB Sundevedsgade 22  
Sundevedsgade 22  
1751 Kbh. V

23-02-2026

Att. Rasmus Hansen

**Tilbud:**

For tilbuddet gælder følgende:

Levering af Byggeplads foranstaltninger (skurvogn) inkl. div ansøgninger ved kommunen  
Opsætning og leje af stillads nødvendigt for opgaven.

|                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| Skurvogn inkl. råden vej | kr. | 20.000,00 |
| Gade inkl leje           | kr. | 91.180,00 |
| Gårdsiden inkl. leje     | kr. | 37.654,00 |

**Vinduer:**

Udskiftning af tætnings lister  
Eksisterende tætningslister fjernes og nye som eksisterende leveres og monteres  
Ca 700 m

I alt kr. 35.000,00

NB! kan måske være en ide kun at skift på nederste rammer, da det oftest er her de er beskadiget eller skifte ift til en forudgået registrering prisen er 50kr/meter liste.

Maler behandling:

**Afrensning og vask:** Overfladerne vaskes grundigt med grundrens for at fjerne fedt, snavs og alger.

**Afskrabning og slibning:** Løs maling fjernes ved afskrabning. Herefter foretages en grundig slibning af alt træværk (karm og ramme) til fast bund.

**Grundning:** Alle bare træpartier pletgrundes med grundingsolie.

**Pletmaling og kitning:** Pletmaling af de grundede områder. Efterfølgende udføres nødvendig efterkitning af revner og åbninger i karm/rammer

2 gang færdigmaling : Hele vinduet males to gange med en diffusionsåben vinduesmaling inkl. kant og fals

**Beslag:** Eventuelle rustne beslag afrenses og grundes med rustbeskyttende primer inden færdigstrygning.

I alt 71 elementer + 4 sider på 2 porte og erhverislejemål kr. 120.600,00

**Optionspris på underfacade mod gade og Port gennemgangs gulv**

Under facade afvaskes med hede vand små revner udbedres så overflade er lukket og hel  
Underfacden grundes og males med egnet murmaling (silikat maling) ca 75 m2

I alt kr. 38.000,00

**Rep af port gennemgangs gulv.**

Gulvet opbrydes og brokker bortkøres der udlægges armeringsnet 6mm og støbes ny overflade.

I alt kr. 55.000,00

Samlet entreprise ekskl. Optionspriser

|           |            |                          |
|-----------|------------|--------------------------|
| I alt     | kr.        | 304.434,00               |
| 25 % moms | kr.        | <u>76.108,50</u>         |
| Total     | <b>kr.</b> | <b><u>380.542,50</u></b> |

Vi håber at ovenstående er i overensstemmelse med det forventede, og det vil naturligvis glæde os at modtage Deres ordre.

Med venlig hilsen

**Carsten Lyngby Pedersen**  
Partner/projektleder

Tlf: 20 21 29 22  
Mail: [cp@peter-maler.dk](mailto:cp@peter-maler.dk)